«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
	Технический директор филиала
	ПАО "МТС" в г. Санкт-Петербурге
(Ф.И.О.) (Подпись)	Смирнов Д. А.
«» 2023 г.	«» 2023 г.
	АКТ

### AKI

### обследования

Площадки 78-04772 (Ленинградская обл, Тосненский р-н, Новолисино д, 0.04 км северовосточнее з/у 7а, столб ООО «Русмаркет») для

Размещения Объекта № 78-04772 D/U21/L8/L18/L21 стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800/LTE-2100

Оператора ПАО «МТС» в Северо-Западном регионе.

Обследование провели:

от Подрядной организации ООО «Запад Строй Инжиниринг» - ГИП Мартынюк

Обследование проводилось на основании исходных данных, указанных в Задании на предпроектное обследование Площадки.

В результате обследования приняты следующие решения:

## 1 Инфраструктура

- 1.1 В качестве инфраструктуры для размещения технологического оборудования Объекта
- а) для монтажа блоков RRU крепление big pole kit с использованием кронштейнов на ОДН ООО «Русмаркет»;
- б) для монтажа технологического оборудования использовать проект. КШ.

#### 2 Ралиосвязь

- 2.1 Установить панельные антенны U2L4PX305.11P-DHH-E2-C (MTS 601) 3шт.
- 2.2 Установить KIII тип-5 1 шт.
- 2.3 Установить блоки RRU (DCS-1800/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800/LTE-2100) 3 шт.
- 2.4 Оптические кабели и кабели питания проложить по внутри столба.
- 2.5 Блока ВВU5900 установить в проект. КШ.

## Электроснабжение, заземление и электропитание

- 3.1 Организация электроснабжения Объекта осуществляется от существующего силового щита РШ.
- 3.2 Электропитание устанавливаемого технологического оборудования Объекта организовать от сущ. ЭПУ.

#### 4 Молниезащита

4.1 Молниезащиту инфраструктуры Объекта организовать путем соединения токопровода (катанка 8мм/трос в пластиковой изоляции) с существующим контуром молниезащиты через контактные пластины.

# 5 Охранные и противопожарные мероприятия

5.1 В качестве охранной/охранно-пожарной сигнализации Объекта использовать ППКОП.

# 6 Вентиляция и кондиционирование

6.1 Для обеспечения климатических условий необходимых для функционирования оборудования технологического оборудования Объекта в нормальном режиме предусмотрено использование сущ. кондиционеров установленных в КШ БС.

# 7 Дополнительные требования

Приложение:

Заказчик	Подрядчик
<u>Начальник ОРС</u>	Ген. директор ООО «Запад Строй Инжиниринг»
(Должность)	(Должность)
Муравьев Д.О	
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
Инженер ОРС	ГИП ООО «Запад Строй Инжиниринг»
(Должность)	(Должность)
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
Площадку по Акту сдал	Площадку по Акту принял
<u>Инженер ОРС</u>	Производитель работ
(Должность)	(Должность)
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)