

МП«___»____2023 г.

Радиоподсистема сети сотовой подвижной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МП«___»____2023 г.

Базовая станция № 78-0123 G/D/U21/L18 стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800

(г. Санкт-Петербург)

Основание для проектирования	1. Утвержденный план развития сети Макро-региона 2. Лицензия ПАО «МТС» на предоставление услуг сети сотовой подвижной связи в регионе №105970 от 28.04.2008 г., №50789 от 21.05.2007 г. и № 101247 от 25.07.2012 г.
Вид строительства	Строительство: БС № 78-0123 G/D/U21/L18
Проектирование	Проектная и рабочая документация.
Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не устанавливаются.
Основные технико- экономические показатели	-
Адрес строительства	г. Санкт-Петербург
Заказчик проекта	ПАО «МТС»
Проектная организация	ООО «Запад Строй Инжиниринг» СРО-П-031.28092009
Подрядная строительно- монтажная организация	ООО «Запад Строй Инжиниринг» СРО-С-055.78.12565.09.2016
Проектная мощность объекта Проектная мощность объекта	Количество секторов БС - 3
	стандарта LTE-1800 (мощностью по 40 Вт) - 1/1/1
	(Количество приемопередатчиков по секторам)
Организация связи	Согласно схемы организации связи заказчика в соответствии с техническими условиями на подключение проектируемой БС к совмещенным сетям GSM, DCS, UMTS, LTE
Соединительные линии	 Соединение БС № 78-0123 с действующими BSC (г. Санкт-Петербург) и MSC (г. Санкт-Петербург) ПАО «МТС» выполнить по существующей РРЛ "МТС". На участке от существующей БС до BSC и далее к MSC использовать резервные каналы «транспортной» сети ПАО «МТС».
Состав основного оборудования	1. Приемопередающие антенны типа APE4518R19V06 (MTS 466) фирмы Huawei - 3 шт., азимуты 10°/120°/235° (Проект.). 2. Блоки RRU 5502, производства фирмы Huawei - 3шт; (проект.).
	3. Шкаф наружной наружной установки тип-5, 4.Источник бесперебойного питания (ИБП) Flatpack Mini 4.3 2400W - 1 шт. 5. Панель распределения питания DCDU - 1шт 6. Внутренний блок БС ВВU 5900 (сущ.) и платы:
Состав вспомогательного оборудования	Вспомогательное оборудование не используется
Требования к архитектурно – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям	Оборудование базовой станции размещено в проект. климатическом шкафу тип-5, расположенном на теле столба ОДН ООО «Русмаркет».
	Выносные модули RRU5502 установить на крепление big pole kit с использованием СИП-ленты на столбе ОДН ООО «Русмаркет».
Разрешение Роскомнадзора на использование радиочастот	1. Заключение Роскомнадзора о возможности использования радиочастот для установки РЭС сети сотовой подвижной связи стандартов GSM, DCS, UMTS, LTE – в стадии оформления.
Требования к режиму работы базовой станции	Режим работы – круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала (периодическое обслуживание)
Перечень работ	Сбор исходных данных по площадке: Проведение предпроектных изысканий; Выбор совместно с Заказчиком технологического оборудования. Выбор совместно с Заказчиком места размещения оборудования БС. Расчет и определение совместно с Заказчиком высот и мест установки антенн БС.

	6. Проведение согласований и экспертизы проекта (при необходимости).
Требования по перспективному расширению	Не устанавливаются
В проекте не рассматривать	 Обоснование целесообразности строительства. Вопросы нумерации абонентов. Вхождение в центр коммутации и ТфОП.
Количество экземпляров документации, выдаваемой заказчику	 Проектная и рабочая документация – 1 экз. (бумажная версия). Документация для СЭЗ - 2 экз. (бумажная версия). Электронная версия (<i>CD-R/W диск</i>) - 1 экз. в формате: -графический материал - AutoCAD (* .dwg); -текстовый материал - WORD (* .doc);
Дополнительные требования	
Состав документации, передаваемой заказчику	1. Проектная документация в составе разделов (томов):
	ПЗ - Пояснительная записка;
	2. Рабочая документация в составе альбомов следующих марок:
	РС - Радиосвязь. Технологическая часть БС;
	АС – Архитектурно-строительная часть
	РРС – Радиорелейное оборудование
	РРС1 – Радиорелейное оборудование (ОЧ)
	ЭМ – Электроснабжение БС
Форма окончания проектных работ	Подписанный Заказчиком Акт приемки проектной и рабочей документации.
Сроки выполнения проектных работ	Определяются договором
ПРИЛОЖЕНИЯ:	1. Акт обследования.
От ПАО «МТС»	2. Основные технические решения.
Начальник ОРС филиала в г. Санкт-Петербург	Генеральный директор ООО «Запад Строй Инжиниринг»
Дмитриев А.Л.	
«»2023 г.	
	МП «»2023 г.
От отдела развития сети реги	она (МР)
Ф.И.О.	ГИП
«»2023 г.	ООО «Запад Строй Инжиниринг»
От отдела главного энергетик	та Региона

Ф.И.О.

«___»____2023 г.

«___»____2023 г.